



www.nizgdormash.com

Модернизация АБЗ КДМ 201
г.Арзамас Нижегородской Обл.
ООО «Арзамасдорремстрой»
1 Этап Система Управления
Ввод: 15 июль 2018 г.
2 Этап Агрегат минерального порошка
АЦД.
Ввод: 10 сентября 2018г.



Система управления до реконструкции



Система управления «НижДорМаш»



Распределённая АСУ ТП на базе приборов ПАО «ОВЕН»

Наши технические решения
Выше наших цен.



Завод КДМ 201 2013 г.



Агрегат минерального порошка 45 тн.
«НижДорМаш»



Агрегат целлюлозной добавки. Подача ЦД в асфальтосмеситель
в центр между валами 3 сек для равномерного распределения.
Заправка бункера на 600 тн. асфальта тельфером 1 тн. из транс-
портного средства.

23 октября 2018 г.

Стр. 3

Результат: выпуск асфальтобетонных смесей ПНСТ184-2016 и ЩМАС по ПНСТ183-2016,



Первые пробные метры (200 м.) ЩМА20. Равномерность асфальта без промахов дозирования



Вторая машина 20 тн.



Эталон